



151300110071



2015闽质监验字051号

任务来源: (2018) JCM-013

报告编号: (2018)MJJCF-B0062 报告日期: 201

委 托	名称	优达(中国)有限公司	料
	地址	厦门市集美区杏南路63号	

检验报告

Test Report



福建省产品质量检验研究院

Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality (FQII)

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角121号 (121 Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P. R. of China)

网址(Website): www.fcii.net, www.fqii.cn

电子信箱(E-mail): quality@fcii.net

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告



任务来源: (2018) JCWF-013

检验性质: 委托检验

报告编号: (2018) MJJCF-B0062 报告日期: 2018-05-04

第 1 页 共 2 页

委 托 单 位	名称	优达(中国)有限公司			样品名称	恒温浴缸龙头+手持花洒+升降杆	
	地址	厦门市集美区杏南路63号			商 标	/	
	电话	0592-6665898	邮编	361022	型 号	BF5207-CP BF1216-CP BF0715-CP	
	传真	0592-6206423	电子邮箱	sc_hmc@yota china.com	规 格	/	
					等 级	/	
					出厂编号	/	
					生产日期	/	
生产单位		/					
抽 样 概 况	日期	/			抽样单位	/	
	地点	/			抽样基数	/	
	方法	/			抽样数量	/	
样 品 概 况	数量	1套			接收日期	2018-04-23	
	说明	样品符合试验条件要求。					
检 验 依 据	QB/T 2806-2017 《温控水嘴》						
检 验 结 果	(见续页)						
检 验 结 论	该样品所检项目符合QB/T 2806-2017标准要求。						
说 明	委托单位提供信息: 商标为HCG。						
检 验 日 期	2018-04-28 ~ 2018-05-02			检 验 地 点	杨南街实验室		

批准: 张朝辉

审定: 陈霖

主检: 杨志祥

注: 复制报告未重新加盖“检测报告专用章”无效!

检验结果仅对来样负责, 未经检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传!

福建省产品质量检验研究院

检验报告

编号: (2018)MJJC-F-B0062

第 2 页 共 2 页

(续页)

恒温浴缸龙头+手持花洒+升降杆检验结果

序号	检验项目	技术要求	样品数量(套)	检验结果
1	外观	镀层表面光泽均匀, 不应有脱皮、龟裂、烧焦、露底、剥落、黑斑及明显的麻点、毛刺等缺陷。	1	符合要求
		铸件表面不应有明显的砂眼、缩孔、裂纹、气孔等缺陷。		无铸件, 不适用
		塑料件表面不应有明显的溢料、缩痕、翘曲、熔接痕缺陷。		符合要求
2	装配	装配好的手柄动作应轻便、平稳、无卡阻。转换开关应提拉轻便、平稳、无卡阻, 转换开关提拉部件与提拉杆件应连接牢固。	1	符合要求
		冷、热水进水标记及温度调节标记应清晰, 标记与水嘴本体结合牢固。蓝色或字母“C”为冷水, 红色或字母“H”为热水。水嘴水平排列时, 冷水标记在右, 热水标记在左。		符合要求
3	密封性能	阀芯及阀芯上游	1	符合要求
		阀芯下游		符合要求
		浴缸与淋浴手持转换开关处于浴缸位置		符合要求
		转换开关处于淋浴位置		符合要求
4	流量 Q (L/min)	淋浴位	1	不带花洒 $Q \geq 6.0$
		带花洒		$4.0 \leq Q \leq 9.0$
		浴缸位		$Q \geq 6.5$

注: 1. 样品为浴缸恒温水嘴; 2. 外表面为镀层。

(以下空白)