

报告编号: (2015)MJJC-X0845

第 1 页 共 2 页

报告日期: 2016-01-05



151300110071



2015闽质监验字051号

检 验 报 告

Test Report



福建省产品质量检验研究院

Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality (FQII)

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角121号 (121 Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P. R. of China)

网址(Website): www.fcii.net, www.fqii.cn

电子信箱(E-mail): quality@fcii.net

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告



报告编号: (2015)MJJC-X0845

第 1 页 共 2 页

报告日期: 2016-01-05

任务来源: (2014)JCW-071

检验性质: 委托检验

委 托 单 位	名称	优达(中国)有限公司			样品名称	挂墙式花洒龙头+(配手持花洒)
	地址	厦门市集美区杏南路63号			商 标	/
	电话	0592-6665898	邮编	361022	型 号	BF1301-CP配BF0816-CP
	传真	0592-6206423	电子 邮箱	/	规 格	/
生产单位		/				
抽 样 概 况	日期	/			抽样单位	/
	地点	/			抽样基数	/
	方法	/			抽样数量	/
样 品 概 况	数量	1套			接收日期	2015-12-29
	说明	样品符合试验条件要求。				
检 验 依 据	GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》 《HCG和成卫浴绿色建筑LEED产品流量测试方法及技术要求》(委托单位提供)					
检 验 结 果	(详见续页)					
检 验 结 论	该样品所检项目符合GB 18145-2014和委托单位提供技术要求。					
说 明	委托单位提供以下信息: 商标为HCG。					
检验日期	2016-01-04			检验地点	杨南街83号	

批准:

陈霖

审定:

巫红军

主检:

张朝辉

注:复制报告未重新加盖“检测报告专用章”无效!

检验结果仅对来样负责, 未经检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传!

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告

编号: (2015)MJJC-X0845
第 2 页 共 2 页

(续页)

挂墙式浴缸花洒龙头+ (配手持花洒) 检验结果

序号	检验项目		技术要求	样品数量 (套)	检验结果
1	外观		镀层表面光泽均匀, 不应有脱皮、龟裂、烧焦、露底、剥落、黑斑及明显的麻点、毛刺等缺陷。	1	符合要求
2	抗水压机 械性能	阀芯上游	按标准 GB 18145-2014 第 8.6.1.1 进行试验, 水嘴阀芯上游任何零部件应无永久性变形。	1	符合要求
		阀芯下游	按标准 GB 18145-2014 第 8.6.1.2 进行试验, 水嘴阀芯下游任何零部件应无永久性变形。		符合要求
3	密封性能	阀芯及阀芯上游	按标准 GB 18145-2014 第 8.6.2.1 进行试验, 阀芯及上游过水通道无渗漏。	1	符合要求
		阀芯下游	按标准 GB 18145-2014 第 8.6.2.2 进行试验, 阀芯下游任何密封部位无渗漏。		符合要求
		冷热水隔墙	按标准 GB 18145-2014 第 8.6.2.5 进行试验, 应符合标准 GB 18145-2014 第 7.6.2 要求。		符合要求
4	流量		带淋浴花洒水嘴在测试压力为 80psi(0.55MPa) 压力下, 其余测试方法按 GB 18145-2014 标准进行, 流量 ≤ 1.75gpm/min (6.8L/min)	1	5.5

注: 1. 样品为单柄双控淋浴水嘴; 2. 外表面为镀层; 3. 委托单位提供的流量项目测试方法和技术要求不在本院实验室资质认定范围之内。

(以下空白)